

# 積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	3,834,393	
道路土工	1	式	690,061	
掘削工	1	式	40,880	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 30 m3
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 10 m3
路体盛土工	1	式	10,116	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 2 m3
路床盛土工	1	式	25,655	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 5 m3
作業土工	1	式	349,350	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	264,060	
				土砂等運搬 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				残土等処分 1 式
擁壁工	1	式	1,807,481	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式	1,091,576	
				小型擁壁 1 式
				小型擁壁 3 m3 0.8m以上1.0m以下
				小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下
				重力式擁壁 1 式
				重力式擁壁 9 m3 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8-
場所打擁壁工	1	式	715,905	
				基礎材 1 式
				基礎碎石 17 m2 碎石厚->17.5cmを超え20.0cm以下
				コンクリート 1 式
				コンクリート 2 m3 小型構造物
				コンクリート 7 m3 無筋・鉄筋構造物
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 0.25 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm
				型枠 1 式
				目地板 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm 0.5 m2
				止水板 1 式
				止水板設置 1 m
				水抜パイプ 1 式
				水抜パイプ VP75 6 m
				吸出し防止材 1 式
				吸出し防止材設置 t=50mm 0.8 m2
排水構造物工	1	式	1,034,859	
側溝工	1	式	401,750	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS333 50 m
集水桝・マンホール工	1	式	335,562	
				現場打ち集水桝 1 式
				集水桝(4) 600×350×1300 1 箇所
				集水桝(5) 500×300×1100 1 箇所
				集水桝(6) 500×600×1200 1 箇所
				集水桝(7) 500×300×900 1 箇所
場所打水路工	1	式	297,547	

# 積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				現場打水路 1 式
				現場打L型側溝 NL134(N=0) 17 m
				側溝蓋 1 式
				現場打側溝蓋(1) 21 m
構造物撤去工	1	式	301,992	
構造物取壊し工	1	式	136,533	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 16 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破砕 1 式
				舗装版破砕(アスファルト舗装版) 151 m2
運搬処理工	1	式	165,459	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 16 m3
				殻運搬 舗装版破砕 7 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装	1	式	889,049	
舗装工	1	式	601,549	
舗装準備工	1	式	14,039	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 139 m2
アスファルト舗装工	1	式	587,510	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 218 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M-25, M-30, M-40 218 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 218 m2
仮設工	1	式	287,500	
交通管理工	1	式	287,500	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,723,000	
共通仮設費計			710,000	

