

# 積算内訳書

頁0-0001/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
物揚場	1	式	33,909,913	
本体工(鋼矢板式)	1	式	13,251,543	
鋼矢板工	1	式	9,134,936	
				鋼矢板 1 式
				鋼矢板製作(重防食エキストラ) SYW295 ハット形(10H) L8500 32 枚
				鋼矢板製作 SYW295 ハット形(10H) L8500 6 枚
				油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板圧入 ハット形鋼矢板 10H型 38 枚
				油圧式杭圧入引抜機据付解体 ハット形鋼矢板10H型 1 回
				ガス切断(手動) 陸上施工 板厚 10mm以上 20mm未満 11 m
控工	1	式	4,116,607	
				控鋼矢板 1 式
				控え鋼矢板製作 SY295 SP-Ⅲ型 L9500 13 枚
				油圧式杭圧入引抜機による鋼矢板圧入 鋼矢板 Ⅲ型 13 枚
				控鋼杭 1 式
				控え杭(H型鋼杭) 17 本
				H型鋼杭打設(陸上施工) 油圧ショベルアタッチメント バイプロハンマ 17 本
				腹起 1 式

# 積算内訳書

頁0-0002/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				腹起材料 1 式
				腹起材取付 68 m 施工区分：陸上施工
				タイ材 1 式
				タイワイヤ材料 20 組 設計張力 73.2kN
				一般用硬質塩化ビニル管 (VP管) 1 本 径50mm×厚4.1mm×長4000mm
				タイワイヤ取付 20 組
間詰工	1	式	1,389,417	
水中コンクリート工	1	式	1,389,417	
				型枠 1 式
				漏えい防止 1 式
				漏えい防止シート敷設 5 m2
				捨石投入 1 m3 水深：10m未満
				捨石本均し〔精度±5cm〕(水中) 3 m2 潮待ち部以外
				水中コンクリート 1 式
				水中コンクリート打設 3 m3 陸上施工
上部工	1	式	3,079,697	
上部コンクリート工	1	式	3,079,697	
				支保 1 式

# 積算内訳書

頁0-0003/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				鉄筋 1 式
				鉄筋加工組立 1.270 t 陸上施工 異形棒鋼(SD345) D13mm
				手動アーク溶接 31 m 隅肉・重ね合わせ 陸上 3~8mm
				型枠 1 式
				伸縮目地 1 式
				伸縮目地工 6 m <sup>2</sup> 瀝青系 t=10mm
				コンクリート 1 式
				コンクリート打設工 36 m <sup>3</sup> 上部工・陸上施工 24-12-20BB [水セメント比 55]
				均しコンクリート 1 式
				型枠(均しコンクリート) 4 m <sup>2</sup> 一般型枠
				均しコンクリート(t=10cm) 2 m <sup>3</sup> 無筋・鉄筋構造物
付属工	1	式	2,523,869	
防舷材工	1	式	1,578,918	
				防舷材 1 式
				埋込栓取付(先付) 10 基 H=250未満
				埋込栓取付(後付) 2 基 H=250未満
				防舷材取付 12 基 H=250未満
付属設備工	1	式	397,110	

# 積算内訳書

頁0-0004/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				係船環 1 式
				係船環取付 陸上施工 10 個
排水工	1	式	547,841	
				共同溝（現場打U型側溝） 1 式
				基礎碎石敷均し 3 m3
				型枠 一般型枠 28 m2
				伸縮目地工 瀝青系 t=10mm 1 m <sup>2</sup>
				コンクリート 小型構造物 4 m3
				鉄筋コンクリート側溝蓋設置 NC250 45 枚
				土留めコンクリート 1 式
				型枠 一般型枠 1 m2
				コンクリート 小型構造物 0.1 m3
裏込・裏埋工	1	式	1,635,321	
裏込工	1	式	1,635,321	
				裏込均し 1 式
				裏込均し[陸上] 陸上施工 潮待ち部 3 m2
				裏込均し[水中] 潮待ち部 83 m2
				裏込均し[水中] 潮待ち部以外 23 m2

# 積算内訳書

頁0-0005/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				吸出し防止材 1 式
				防砂シート敷設 陸上施工 107 m2
				防砂シート敷設 陸上施工 151 m2
浚渫工	1	式	1,018,732	
クラムシェル水中掘削	1	式	116,948	
				クラムシェル水中掘削 1 式
				掘削 土砂 水中掘削 338 m3
残土処理工	1	式	901,784	
				残土処理 1 式
				積込(ルーズ) 土質->土砂 338 m3
				土砂等運搬(標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 338 m3
				処分費 土砂 1 式
土工	1	式	1,383,262	
埋戻工	1	式	1,383,262	
				埋戻し 1 式
				積込(ルーズ) 土質->土砂 426 m3
				土砂等運搬(標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 426 m3
				購入土 (無規格) 268 m3

# 積算内訳書

頁0-0006/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋戻し 最大埋戻幅4m以上 667 m <sup>3</sup>
舗装工	1	式	5,101,030	
コンクリート舗装工	1	式	4,211,680	
				コンクリート舗装 1 式
				路盤材敷均し転圧 [再生切込碎石] 厚10cm, 3層転圧 360 m <sup>2</sup>
				コンクリート舗装 (t=20cm) 無筋・鉄筋構造物 72 m <sup>3</sup>
				溶接金網, 6.0×150×150 3.05kg/m <sup>2</sup> 321 m <sup>2</sup>
				目地 1 式
				伸縮目地工 瀝青系 t=10mm 56 m <sup>2</sup>
				舗装止め工 1 式
				基礎碎石敷均し 6 m <sup>3</sup>
				型枠 一般型枠 70 m <sup>2</sup>
				伸縮目地工 瀝青系 t=10mm 1 m <sup>2</sup>
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 7 m <sup>3</sup>
アスファルト舗装工	1	式	889,350	
				下層路盤 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 330 m <sup>2</sup>
				上層路盤 1 式

# 積算内訳書

頁0-0007/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				330 m2
				表層
				1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm
				330 m2
維持補修工	1	式	715,579	
防食工	1	式	715,579	
				ペトログラム被覆撤去工
				1 式
				端部処理撤去 既設鋼矢板
				1 m
				被覆防食撤去 既設鋼矢板
				1 m2
				水中硬化型被覆防食工
				1 式
				下地処理工
				9 m2
				防食被覆工 水中硬化型被覆防食
				9 m2
構造物撤去工	1	式	2,075,847	
取壊し工	1	式	131,461	
				コンクリート取壊し
				1 式
				構造物とりこわし工[機械施工] 無筋構造物
				19 m3
撤去工	1	式	1,944,386	
				ブロック撤去
				1 式
				構造物とりこわし工[機械施工] 無筋構造物
				20 m3

# 積算内訳書

頁0-0008/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 148 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				掘削 岩塊・玉石 オープンカット 89 m3
				舗装版撤去 1 式
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 北側取付部 405 m2
				掘削 土砂 オープンカット 14 m3
				床掘り 1 式
				床掘り 土砂 標準 149 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 149 m3
				土砂等運搬(標準) 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 149 m3
				処分費 土砂 1 式
				付属物撤去 1 式
				係船柱撤去 けん引力100kN未満 1 基
仮設工	1	式	1,735,616	
仮設鋼矢板工	1	式	325,545	
				仮設鋼矢板・H形鋼杭 1 式
仮設工	1	式	1,130,770	
				仮設土のう 1 式



# 積算内訳書

頁0-0009/0010

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				仮設盛土 1 式
仮設撤去・移設	1	式	279,301	
				仮設撤去・移設（仮設鋼矢板） 1 式
				仮設撤去・移設（盛土） 1 式
				仮設撤去・移設（土のう） 1 式
直接工事費計			33,909,000	
共通仮設費計			4,035,000	
事業損失防止施設費			1,146,000	
事業損失防止施設費	1	式	1,146,850	
				汚濁防止膜設置 50 m
				汚濁防止膜撤去 50 m
				汚濁防止フェンス材料費 賃料期間：70日 50 m
運搬費			890,000	
重建設機械分解組立輸送費	1	式	794,437	
				重建設機械分解組立運搬 1 式 クローラークレーン系 35t吊超え～80t吊以下
仮設材運搬費	1	式	96,516	
				仮設材運搬 12.6 t 仮設鋼矢板 6.3t×2=12.6t
				仮設材等の積込み・取卸し 12.6 t [積込み取卸し(往復分)]

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
共通仮設費率分			1,999,000	
純工事費計			37,944,000	
現場管理費			8,466,000	
工事原価計			46,410,000	
一般管理費等			7,995,000	
工事価格計			54,405,000	
<<参考>>法定福利費概算額			1,436,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。