

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|-------------------|
| 本工事費 | | | | |
| 橋梁保全工事 | 1 | 式 | 4,631,481 | |
| 橋梁補修工 | 1 | 式 | 4,294,337 | |
| 断面修復工 | 1 | 式 | 3,178,985 | |
| | | | | 左官工法 1 式 |
| | | | | 断面修復工（左官工法） 1 構造物 |
| | | | | 積込（コンクリート殻） 1 m3 |
| | | | | 殻運搬 1 m3 |
| | | | | はつり殻・人力積込 |
| | | | | 処分費 1 式 |
| | | | | コンクリート殻（無筋） |
| 伸縮装置工 | 1 | 式 | 742,914 | |
| | | | | 伸縮装置設置工 1 式 |
| | | | | 遊間部伸縮装置設置工 10.7 m |
| | | | | 伸縮装置材料費 1 式 |
| 橋面防水工 | 1 | 式 | 193,832 | |
| | | | | 橋面防水工 1 式 |
| | | | | 塗膜系防水 37 m2 |
| | | | | 導水パイプ 28 m |
| | | | | 樹脂製、φ15 |
| | | | | 成形目地材 17 m |
| | | | | 厚5mm×幅30mm |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|---------------------------------------|
| | | | | コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ→200mm以上300mm未満 |
| | | | | 排水管 管種→鋼管 |
| | | | | 水抜管材料費 |
| 止水工 | 1 | 式 | 38,505 | |
| | | | | 水切設置工 |
| | | | | 水切り設置 |
| 舗装工 | 1 | 式 | 140,101 | |
| | | | | 舗装工 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 |
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 |
| | | | | 処分費 アスファルト殻 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm |
| 仮設工 | 1 | 式 | 337,144 | |
| 足場工 | 1 | 式 | 199,144 | |
| | | | | 吊足場工 |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 138,000 | |
| | | | | 交通誘導警備員 |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|------------|-----|-----|------------|---------|
| 直接工事費計 | | | 4,631,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 1,727,000 | |
| 共通仮設費率分 | | | 1,727,000 | |
| 純工事費計 | | | 6,358,000 | |
| 現場管理費 | | | 4,725,000 | |
| 工事原価計 | | | 11,083,000 | |
| 一般管理費等 | | | 2,225,000 | |
| 工事価格 | | | 13,308,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|--------------|----|----|-----------|--------------------------|
| 附帯工事費(1)_栗木橋 | | | | |
| 橋梁保全工事 | 1 | 式 | 1,821,301 | |
| 橋梁補修工 | 1 | 式 | 1,484,157 | |
| 断面修復工 | 1 | 式 | 440,636 | |
| | | | | 左官工法 1 式 |
| | | | | 断面修復工(左官工法) 1 構造物 |
| | | | | 積込(コンクリート殻) 0.2 m3 |
| | | | | 殻運搬 はつり殻・人力積込 0.2 m3 |
| | | | | 処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式 |
| 伸縮装置工 | 1 | 式 | 660,456 | |
| | | | | 伸縮装置設置工 1 式 |
| | | | | 遊間部伸縮装置設置工 9.5 m |
| | | | | 伸縮装置材料費 1 式 |
| 橋面防水工 | 1 | 式 | 196,927 | |
| | | | | 橋面防水工 1 式 |
| | | | | 塗膜系防水 39 m2 |
| | | | | 導水パイプ 樹脂製、φ15 27 m |
| | | | | 成形目地材 厚5mm×幅30mm 17 m |

積算内訳書

頁0-0005/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|---------------------------------------|
| | | | | コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ→200mm以上300mm未満 |
| | | | | 排水管 管種→鋼管 |
| | | | | 水抜管材料費 |
| 止水工 | 1 | 式 | 40,770 | |
| | | | | 水切設置工 |
| | | | | 水切り設置 |
| 舗装工 | 1 | 式 | 145,368 | |
| | | | | 舗装工 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 |
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 |
| | | | | 処分費 アスファルト殻 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm |
| 仮設工 | 1 | 式 | 337,144 | |
| 足場工 | 1 | 式 | 199,144 | |
| | | | | 吊足場工 |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 138,000 | |
| | | | | 交通誘導警備員 |

