

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	11,262,017	
道路土工	1	式	4,467,408	
掘削工	1	式	322,900	
				掘削 1 式
				掘削 960 m3 土砂 オープソカット
				積込(ルーズ) 170 m3 土質->土砂
路体盛土工	1	式	1,186,460	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 220 m3 2.5m未満
				路体(築堤)盛土 110 m3 2.5m以上4.0m未満
路床盛土工	1	式	1,847,880	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 360 m3
作業土工	1	式	532,188	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
法面整形工	1	式	577,980	
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形切土部 470 m2
				法面整形盛土部(法面締固無し) 640 m2
法面工	1	式	229,600	
植生工	1	式	229,600	
				種子散布 1 式
				種子散布工 1,120 m2
排水構造物工	1	式	5,470,112	
側溝工	1	式	4,720,975	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS333 185 m
				プレキャストU型水路 [U形側溝(トラフ)] PUS233 325 m
				縦溝排水柵 2 箇所
				縦溝排水 240×240 12 m
				側溝蓋 1 式
				落ちふた式U形側溝蓋 3種(車道) 設置 PC330 37 枚
				プレキャストU型水路蓋設置 PC433 10 枚

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
管渠工	1	式	199,168	
				鉄筋コンクリート台付管 1 式
				鉄筋コンクリート台付管 8 m 据付 管径600mm
集水桝・マンホール工	1	式	549,969	
				現場打ち集水桝 1 式
				現場打集水桝(A) 1 箇所 900×900×1400
				現場打集水桝(B) 1 箇所 900×1100×1050
				現場打集水桝(C) 1 箇所 700×1100×1000
				現場打集水桝(D) 1 箇所 800×700×900
構造物撤去工	1	式	1,094,897	
構造物取壊し工	1	式	435,330	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 43 m3 無筋構造物
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) 7 m As舗装版厚->15cm以下
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 850 m2
運搬処理工	1	式	659,567	

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				殻運搬 1 式
				殻運搬 43 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻運搬 42 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装	1	式	8,801,710	
舗装工	1	式	5,146,110	
舗装準備工	1	式	163,200	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 1,600 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	4,982,910	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 1,800 m2 全仕上り厚->150mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 1,760 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 1,750 m2 t = 50mm

積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
縁石工	1	式	201,400	
縁石工	1	式	201,400	
				アスカーブ 1 式
				アスカーブ 190 m 断面積->195cm2以上215cm2未満(兵庫県標準)
防護柵工	1	式	2,361,700	
路側防護柵工	1	式	2,361,700	
				ガードパイプ 1 式
				ガードパイプ設置工 [土中建込] 景観塗装品 Gp-C-3E 路側用 209 m
仮設工	1	式	1,092,500	
交通管理工	1	式	1,092,500	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			20,063,000	
共通仮設費計			2,740,000	
共通仮設费率分			2,740,000	
純工事費計			22,803,000	
現場管理費			7,869,000	
工事原価計			30,672,000	
一般管理費等			5,655,000	

