

積算内訳書

頁0-0001/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|------------------------------------|
| 本工事費 | | | | |
| 管路 | 1 | 式 | 5,524,494 | |
| 管きょ工 | 1 | 式 | 2,352,798 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 1,468,840 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 床掘り 土砂 上記以外(小規模) 20 m3 |
| | | | | 機械掘削工 120 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 再生切込砕石 10 m3 |
| | | | | 埋戻工 再生切込砕石 100 m3 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 土砂 140 m3 |
| | | | | 積込(ルーズ) 土質->土砂 140 m3 |
| | | | | 土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 140 m3 |
| | | | | 処分費 土砂 1 式 |
| 管布設工 | 1 | 式 | 256,800 | |
| | | | | 硬質塩化ビニル管 1 式 |
| | | | | 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 80 m |

積算内訳書

頁0-0002/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|-------------------------------|
| | | | | 埋設標識テープ 1 式 |
| | | | | 埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 80 m |
| | | | | 管明示テープ工 w50 下水道用 80 m |
| 管基礎工 | 1 | 式 | 173,496 | |
| | | | | 砂基礎 1 式 |
| | | | | 砂基礎工 砂 24 m3 |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 423,440 | |
| | | | | たて込み簡易土留 1 式 |
| | | | | 建込工 64 m |
| | | | | 引抜工 64 m |
| | | | | 簡易土留材質料 1 式 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 30,222 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 作業時排水 日 |
| | | | | 据付・撤去工 1 現場 |
| マンホール工 | 1 | 式 | 619,358 | |
| 組立マンホール工 | 1 | 式 | 518,488 | |
| | | | | 組立1号マンホール 1 式 |

積算内訳書

頁0-0003/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|--|
| | | | | 組立1号マンホール材料 1 式 |
| | | | | 底部工 [組立式] 2 箇所 |
| | | | | 組立マンホール設置工 2 箇所 1号 マンホール深さ3m以下 |
| 小型マンホール工 | 1 | 式 | 100,870 | |
| | | | | 小型マンホール 1 式 |
| | | | | 小型マンホール設置工 1 箇所 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 |
| 取付管およびます工 | 1 | 式 | 681,760 | |
| 管路土工 | 1 | 式 | 334,930 | |
| | | | | 管路掘削 1 式 |
| | | | | 機械掘削工 30 m3 |
| | | | | 管路埋戻 1 式 |
| | | | | 埋戻工 20 m3 再生切込砕石 |
| | | | | 発生土処理 1 式 |
| | | | | 運搬 30 m3 土砂 |
| | | | | 積込(ルーズ) 30 m3 土質->土砂 |
| | | | | 土砂等運搬 30 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | 処分費 1 式 土砂 |
| ます設置工 | 1 | 式 | 87,600 | |

積算内訳書

頁0-0004/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--|
| | | | | ます(塩ビ製) 1 式 |
| | | | | ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 6 箇所 |
| 取付管布設工 | 1 | 式 | 73,800 | |
| | | | | 取付管(塩ビ管) 1 式 |
| | | | | 取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 6 箇所 |
| 管路土留工 | 1 | 式 | 166,338 | |
| | | | | 軽量鋼矢板土留 1 式 |
| | | | | 軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) 22 m |
| | | | | 土留支保工(設置+撤去) 22 m |
| | | | | 軽量鋼矢板土留材質料 1 式 |
| 開削水替工 | 1 | 式 | 19,092 | |
| | | | | 開削水替 1 式 |
| | | | | ポンプ運転工 作業時排水 日 |
| 付帯工 | 1 | 式 | 1,465,978 | |
| 舗装撤去工 | 1 | 式 | 484,782 | |
| | | | | 舗装版切断 1 式 |
| | | | | 舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 200 m |
| | | | | 舗装版破碎 1 式 |

積算内訳書

頁0-0005/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|---------|--------------------------------------|
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) 93 m2 |
| | | | | 舗装版破碎(アスファルト舗装版) 380 m2 |
| | | | | 殻運搬処理 1 式 |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 4 m3 |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 19 m3 |
| | | | | 処分費 アスファルト殻 1 式 |
| 舗装復旧工 | 1 | 式 | 689,920 | |
| | | | | 不陸整正 1 式 |
| | | | | 不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 385 m2 |
| | | | | 表層 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm 385 m2 |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | 291,276 | |
| | | | | 上層路盤 1 式 |
| | | | | 上層路盤 全仕上り厚 t = 100 1層施工 93 m2 |
| | | | | 表層 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm 93 m2 |
| 仮設工 | 1 | 式 | 404,600 | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 404,600 | |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|----------------|----|----|------------|-------------------------------------|
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費計 | | | 5,524,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 826,000 | |
| 運搬費 | | | 115,000 | |
| 仮設材運搬費 | 1 | 式 | 115,830 | |
| | | | | 仮設材等の運搬 9.9 t 製品長->12m以内 |
| | | | | 仮設材等の運搬 9.9 t 製品長->12m以内 |
| | | | | 仮設材等の積込み・取卸し 9.9 t 〔積込み取卸し(往復分)〕 |
| 共通仮設费率分 | | | 711,000 | |
| 純工事費計 | | | 6,350,000 | |
| 現場管理費 | | | 2,330,000 | |
| 工事原価計 | | | 8,680,000 | |
| 一般管理費等 | | | 1,826,000 | |
| 工事価格計 | | | 10,506,000 | |
| <<参考>>法定福利費概算額 | | | 467,000 | ※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |