

# 積算内訳書

頁0-0001/0002

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額        | 細別内訳                                    |
|------------|----|----|-----------|---|
| 本工事費       |    |    |           |   |
| 舗装         | 1  | 式  | 3,917,308 |   |
| 舗装工        | 1  | 式  | 3,573,784 |   |
| 舗装打換え工     | 1  | 式  | 33,000    |   |
|            |    |    |           | 舗装版切断 1 式                               |
|            |    |    |           | 舗装版切断(アスファルト舗装版)<br>As舗装版厚->15cm以下 50 m |
| 切削オーバーレイ工  | 1  | 式  | 3,540,784 |   |
|            |    |    |           | 切削オーバーレイ 1 式                            |
|            |    |    |           | 切削オーバーレイ工<br>即日舗設一層 すりつけ無し 1,380 m2     |
|            |    |    |           | 殻運搬(路面切削) 1 式                           |
|            |    |    |           | 殻運搬(路面切削) 45 m3                         |
|            |    |    |           | 殻運搬(路面切削) 23 m3                         |
|            |    |    |           | 殻処分 1 式                                 |
|            |    |    |           | 処分費<br>アスファルト殻 1 式                      |
|            |    |    |           | 処分費<br>アスファルト殻 1 式                      |
| 区画線工       | 1  | 式  | 236,424   |   |
| 区画線工       | 1  | 式  | 236,424   |   |
|            |    |    |           | 溶融式区画線 1 式                              |

# 積算内訳書

頁0-0002/0002

| 工事区分・工種・種別     | 数量 | 単位 | 金額        | 細別内訳                                      |
|----------------|----|----|-----------|---|
|                |    |    |           | 区画線設置 [溶融式]<br>実線 15cm t=1.5mm 500 m      |
|                |    |    |           | 区画線設置 [溶融式]<br>実線 45cm t=1.5mm 69 m       |
| 仮設工            | 1  | 式  | 107,100   |   |
| 交通管理工          | 1  | 式  | 107,100   |   |
|                |    |    |           | 交通誘導警備員 1 式                               |
| 直接工事費計         |    |    | 3,917,000 |   |
| 共通仮設費計         |    |    | 1,013,000 |   |
| 運搬費            |    |    | 125,000   |   |
| 建設機械運搬費        | 1  | 式  | 125,000   |   |
|                |    |    |           | 建設機械運搬 [車載]<br>路面切削機 [廃材積込装置付切削幅2.0m] 1 式 |
| 共通仮設費率分        |    |    | 888,000   |   |
| 純工事費計          |    |    | 4,930,000 |   |
| 現場管理費          |    |    | 2,291,000 |   |
| 工事原価計          |    |    | 7,221,000 |   |
| 一般管理費等         |    |    | 1,605,000 |   |
| 工事価格計          |    |    | 8,826,000 |   |
| <<参考>>法定福利費概算額 |    |    | 343,000   | ※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。         |
|                |    |    |           |   |