

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	7,097,638	
道路土工	1	式	1,873,374	
掘削工	1	式	329,100	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 150 m3
路体盛土工	1	式	208,800	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 40 m3
作業土工	1	式	451,674	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	883,800	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
石・ブロック積(張)工	1	式	4,437,717	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	4,437,717	
				コンクリートブロック基礎 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 小型構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 4 m2
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD295) D10mm 0.003 t
				基礎碎石 碎石厚->17.5cmを超え20.0cm以下 10 m2
				コンクリートブロック積 1 式
				ブロック据付工 84 m2
				アンカー部材取付工 84 m2
				土砂安定シート設置工 338 枚
				ラップブロック 2000型 標準 149 個
				ラップブロック 2000型 左端部 21 個
				ラップブロック 2000型 右端部 22 個
				土砂安定シート H-A 136 枚
				土砂安定シート H-B 202 枚
				裏込材 1 式
				裏込材投入および締固め工 153 m3
				裏込材投入工 2 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 16 m3
				コンクリート 小型構造物 1 m3

積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				吸出防止材設置工 123 m2
				笠コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 10 m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm 0.2 m2
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 1 m2
				小口止コンクリート 1 式
				小口止 1 式
管渠復旧工	1	式	259,807	
管渠復旧工	1	式	259,807	
				ヒューム管(B形管) 1 式
				ヒューム管(B形管) 4 m
				ヒューム管(B形管) 据付 φ600mm(巻立→90° 巻き) 1 m
				ヒューム管(B形管) 据付 φ600mm(巻立→無し) 3 m
構造物撤去工	1	式	526,740	
構造物取壊し工	1	式	207,785	
				コンクリートブロック撤去 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				構造物とりこわし工 無筋構造物 29 m3
運搬処理工	1	式	318,955	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 1 m3
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 29 m3
				積込(コンクリート殻) 1 m3
				積込(コンクリート殻) 29 m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 1 m3
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 29 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート2次製品 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
直接工事費計			7,097,000	
共通仮設費計			1,038,000	
共通仮設費率分			1,038,000	
純工事費計			8,135,000	
現場管理費			2,904,000	
工事原価計			11,039,000	

