

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	6,968,367	
管きょ工	1	式	1,850,165	
管路土工	1	式	1,189,103	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 110 m3
				機械掘削工 10 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻 70 m3
				埋戻工 再生切込砕石 7 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 130 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 130 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 130 m3
				処分費 土砂 1 式
管布設工	1	式	365,598	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 114 m

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 w150 倍型 下水道用 114 m
				管明示テープ工 w50 下水道用 114 m
管基礎工	1	式	222,146	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 31 m3
管路土留工	1	式	43,984	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 8 m
				引抜工 8 m
				簡易土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	29,334	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日
				作業時排水 据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	1,301,698	
組立マンホール工	1	式	881,358	
				組立1号マンホール 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				組立1号マンホール材料 1 式
				底部工 [組立式] 2 箇所
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 2 箇所
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 段差1.0m以上1.5m未満 1 箇所
				内副管取付工 段差3.5m以上4.0m未満 4 箇所
小型マンホール工	1	式	420,340	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防 4 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150 5 個
				異形ソケット φ150-100 4 個
取付管およびます工	1	式	892,515	
管路土工	1	式	465,850	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 50 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻 30 m3

積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 50 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				積込(ルーズ) 50 m3 土質→土砂
				土砂等運搬 50 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土砂
ます設置工	1	式	219,000	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 15 箇所 ます径 200mm, 設置なし
取付管布設工	1	式	184,500	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 15 箇所 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管
開削水替工	1	式	23,165	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日 作業時排水
付帯工	1	式	2,199,489	
舗装撤去工	1	式	781,387	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) 510 m As舗装版厚→15cm以下

積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 130 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 550 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 6 m3 舗装版破碎
				殻運搬 27 m3 舗装版破碎
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装復旧工	1	式	982,796	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 554 m2 補足材料->有り(9mm以上13mm未満)
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 554 m2 t = 50mm
舗装仮復旧工	1	式	406,032	
				上層路盤 1 式
				上層路盤 132 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 132 m2 t = 50mm
区画線工	1	式	29,274	

積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 74 m
				区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm 30 m
仮設工	1	式	724,500	
交通管理工	1	式	724,500	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			6,968,000	
共通仮設費計			1,106,000	
運搬費			37,000	
仮設材運搬費	1	式	37,440	
				仮設材等の運搬 3.2 t 製品長->12m以内
				仮設材等の運搬 3.2 t 製品長->12m以内
				仮設材等の積込み・取卸し 3.2 t [積込み取卸し(往復分)]
共通仮設費率分			1,069,000	
純工事費計			8,074,000	
現場管理費			3,241,000	
工事原価計			11,315,000	
一般管理費等			2,303,000	

