

積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	32,967,898	
河川土工	1	式	4,204,606	
掘削工	1	式	211,580	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 710 m3
作業土工	1	式	205,466	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				埋戻し (締固め) 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	3,722,400	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	65,160	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 90 m2
法覆護岸工	1	式	7,333,888	

積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	3,356,515	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-3 53 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 その他のコンクリートブロック 70 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所→間知・平・連節・緑化ブロック 35 m3
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート W=840、18-12-20BB 53 m
				小口止コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 9 m2
				化粧型枠 ハツリ 1 m2
				根継コンクリート 1 式
				根継コンクリート 18-8-40BB 54 m
コンクリート張工	1	式	1,969,029	
				コンクリート張 1 式
				コンクリート 小型構造物 20 m3

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				型枠 一般型枠 19 m2
				化粧型枠 石谷積タイプ 78 m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm 1 m2
				溶接金網設置[河川護岸平場用] 3.2×100×100 98 m2
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 0.12 t
				コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 198 孔
パラペット護岸工	1	式	2,008,344	
				パラペット護岸 1 式
				パラペット護岸 24-12-40BB 54 m
				横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込 ヒールハネ式 支柱間隔3.0m 54 m
				逆水防止弁 φ100用 6 個
				路面排水管 VP φ100 2 m
排水構造物工	1	式	125,518	
排水工	1	式	125,518	
				排水工 1 式
				左岸排水工 φ300 1 箇所
根固め工	1	式	8,386,863	
根固めブロック工	1	式	8,386,863	

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				根固めブロック据付 1 式
				根固めブロック据付 1.0t、平型、1150×1150×460 220 個
				吸出し防止材設置 設置条件→全面 311 m2
				間詰栗石 20cm内外 8 m3
付帯道路工	1	式	189,162	
アスファルト舗装工	1	式	189,162	
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M-25、M-30、M-40 27 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 72 m2
構造物撤去工	1	式	1,682,497	
構造物取壊し工	1	式	1,242,379	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 40 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 55 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 69 m2

積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				石積取壊し 1 式
				石積取壊し 77 m2 控え35cm
運搬処理工	1	式	440,118	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 40 m3 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
				殻運搬 3 m3 舗装版破碎
				殻運搬 13 m3 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
				土砂等運搬 10 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 アスファルト殻
				処分費 1 式 土 砂
仮設工	1	式	11,045,364	
工事用道路工	1	式	9,310,996	
				工事用道路盛土 1 式
水替工	1	式	469,368	
				ポンプ排水 1 式
交通管理工	1	式	1,265,000	

積算内訳書

頁0-0006/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			32,967,000	
共通仮設費計			3,173,000	
運搬費			380,000	
仮設材運搬費	1	式	380,250	
				仮設材等の運搬 65 t 製品長->12m以内
				仮設材等の積込み・取卸し 65 t [積込みのみ]
				仮設材等の積込み・取卸し 65 t [取卸しのみ]
共通仮設費率分			2,793,000	
純工事費計			36,140,000	
現場管理費			10,384,000	
工事原価計			46,524,000	
一般管理費等			7,708,000	
工事価格計			54,232,000	
<<参考>>法定福利費概算額			2,169,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。