

積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
橋梁保全	1	式	6,899,680	
舗装工	1	式	1,554,379	
路面切削工	1	式	244,197	
				路面切削 1 式
				路面切削 223 m2 全面切削6cm超え12cm以下
				路面切削 52 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下)
				殻運搬(路面切削) 1 式
				殻運搬(路面切削) 19 m3
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 [車道部]
				処分費 1 式 [歩道部]
舗装打換え工	1	式	607,907	
				基層 1 式
				基層(車道・路肩部) 223 m2 t = 45mm
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 223 m2 t = 33mm
				表層(歩道部) 52 m2 t = 30mm

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
橋面防水工	1	式	702,275	
				橋面防水工（車道部） 1 式
				塗膜系防水 223 m ²
				成形目地材（材料費） 幅50mm×厚5mm 77 m
				排水用導水管（材料費） ステンレス製、φ18mm×50m 70 m
				橋面防水工（歩道部） 1 式
				塗膜系防水 52 m ²
				成形目地材（材料費） 幅30mm×厚5mm 75 m
				排水用導水管（材料費） ステンレス製、φ12mm×50m 34 m
区画線工	1	式	27,794	
区画線工	1	式	27,794	
				熔融式区画線 1 式
				区画線設置〔熔融式〕 実線 45cm t=1.5mm 7 m
				区画線設置〔熔融式〕 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 37 m
橋梁補修工	1	式	5,176,462	
ひび割れ補修工	1	式	307,353	
				充てん工法 1 式
				ひび割れ補修工（充填工法） 1 構造物

積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物
断面修復工	1	式	203,404	
				左官工法 1 式
				断面修復工（左官工法） 1 構造物
				殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 0.02 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
石灰除去工	1	式	25,687	
				石灰除去工 1 式
				チッピング(厚2cm以下) 4.2 m2
伸縮装置設置工	1	式	4,640,018	
				伸縮装置設置工 1 式
				橋梁用埋設型伸縮継手装置補修工 床版箱抜型 33.1 m
				地覆部目地材 材料費のみ 1 式
仮設工	1	式	141,045	
足場工	1	式	3,045	
				足場工 1 式
交通管理工	1	式	138,000	

